

- GFK-Laminierung von Behältern
- Sandstrahlen & Beschichten
- Montage von Neutankanlagen
- Revision von Tankanlagen aller Art



**BAUPRO & TUG**  
 Fachbetrieb seit über 30 Jahren im Bereich Tankschutz

BAUPRO & TUG | Im Schlossgarten 2 | 71691 Freiberg a.N.

## Peilstabtablelle

DIN 6608 und DIN 6616

Nenninhalt: 30.000 Liter

Tankdurchmesser: 2 000 mm - Gesamtlänge: 9 550 mm

cm	Liter	cm	Liter	cm	Liter	cm	Liter
1	17.5	51	5986.3	101	15243.4	151	24398.9
2	49.5	52	6153.8	102	15436.4	152	24561.7
3	90.8	53	6322.4	103	15629.3	153	24723.2
4	139.6	54	6492.1	104	15822.2	154	24883.5
5	194.9	55	6662.9	105	16014.9	155	25042.4
6	255.9	56	6834.6	106	16207.6	156	25199.9
7	322.2	57	7007.4	107	16400.1	157	25356.1
8	393.2	58	7181.1	108	16592.4	158	25510.8
9	468.7	59	7355.8	109	16784.6	159	25664.0
10	548.4	60	7531.4	110	16976.6	160	25815.8
11	631.9	61	7707.8	111	17168.3	161	25966.0
12	719.2	62	7885.2	112	17359.8	162	26114.6
13	810.1	63	8063.3	113	17551.1	163	26261.6
14	904.3	64	8242.3	114	17742.0	164	26406.9
15	1001.8	65	8422.1	115	17932.6	165	26550.6
16	1102.3	66	8602.6	116	18123.0	166	26692.4
17	1205.9	67	8783.9	117	18312.9	167	26832.5
18	1312.3	68	8965.9	118	18502.5	168	26970.8
19	1421.4	69	9148.5	119	18691.7	169	27107.1
20	1533.3	70	9331.9	120	18880.5	170	27241.5
21	1647.7	71	9515.9	121	19068.8	171	27373.9
22	1764.7	72	9700.5	122	19256.7	172	27504.3
23	1884.1	73	9885.7	123	19444.1	173	27632.5
24	2005.8	74	10071.5	124	19631.0	174	27758.6
25	2129.8	75	10257.8	125	19817.4	175	27882.5
26	2256.0	76	10444.7	126	20003.2	176	28004.0
27	2384.4	77	10632.0	127	20188.4	177	28123.2
28	2514.9	78	10819.9	128	20373.0	178	28239.9
29	2647.4	79	11008.2	129	20557.1	179	28354.2
30	2781.9	80	11196.9	130	20740.5	180	28465.8
31	2918.4	81	11386.1	131	20923.2	181	28574.7
32	3056.7	82	11575.7	132	21105.2	182	28680.8
33	3196.9	83	11765.6	133	21286.5	183	28784.0
34	3338.8	84	11955.9	134	21467.1	184	28884.2
35	3482.5	85	12146.5	135	21646.9	185	28981.3
36	3627.9	86	12337.4	136	21825.9	186	29075.1
37	3774.9	87	12528.6	137	22004.1	187	29165.5
38	3923.6	88	12720.1	138	22181.5	188	29252.3
39	4073.8	89	12911.9	139	22358.0	189	29335.4
40	4225.6	90	13103.8	140	22531.6	190	29414.4
41	4378.9	91	13296.0	141	22708.3	191	29489.3
42	4533.6	92	13488.3	142	22882.0	192	29559.6
43	4689.7	93	13680.8	143	23054.8	193	29625.0
44	4847.3	94	13873.4	144	23226.6	194	29685.1
45	5006.2	95	14066.2	145	23397.4	195	29739.3
46	5166.4	96	14259.1	146	23567.1	196	29786.9
47	5328.0	97	14452.0	147	23735.8	197	29826.7
48	5490.7	98	14645.0	148	23903.3	198	29856.5
49	5654.7	99	14838.0	149	24069.7		
50	5819.9	100	15030.3	150	24234.9		

Tabellenzahlen rechnerisch ermittelt, für amtliche Zwecke nicht geeignet. Aufgrund der üblichen Toleranzen und der unterschiedlichen Einbaubedingungen sind Abweichungen bis zu 6% möglich.

Tel. 07141 72180

Fax 07141 73156  
[www.baupro-tueg.de](http://www.baupro-tueg.de)  
[info@baupro-tueg.de](mailto:info@baupro-tueg.de)

BAUPRO & TUG – Niederlassung der EnTec Anlagenservice GmbH | Gesellschaftssitz: Schwieberdingen  
 Geschäftsführer: Alexander Vujic | Amtsgericht Stuttgart | HRB 770604 | Zugelassener Fachbetrieb nach § 62 WHG  
 Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen | IBAN: DE73 7005 4306 0011 6825 31 | BIC: BYLADEM1WOR