

- GFK-Laminierung von Behältern
- Sandstrahlen & Beschichten
- Montage von Neutankanlagen
- Revision von Tankanlagen aller Art



BAUPRO&TÜG
 Fachbetrieb seit über 30 Jahren im Bereich Tankschutz

BAUPRO & TÜG | Im Schlossgarten 2 | 71691 Freiberg a.N.

Peilstabtablelle

DIN 6608 und DIN 6616

Nenninhalt: 16.000 Liter

Tankdurchmesser: 2 000 mm - Gesamtlänge: 5 370 mm

cm	Liter	cm	Liter	cm	Liter	cm	Liter
1	9.2	51	3182.3	101	8171.6	151	13103.9
2	25.9	52	3272.2	102	8275.9	152	13191.1
3	47.5	53	3362.6	103	8380.1	153	13277.6
4	73.1	54	3453.7	104	8484.3	154	13363.4
5	102.0	55	3545.4	105	8588.4	155	13448.4
6	134.1	56	3637.6	106	8692.5	156	13532.7
7	168.8	57	3730.4	107	8796.4	157	13616.2
8	206.1	58	3823.7	108	8900.3	158	13698.9
9	245.8	59	3917.6	109	9004.1	159	13780.8
10	287.7	60	4012.0	110	9107.8	160	13861.8
11	331.7	61	4106.8	111	9211.3	161	13942.0
12	377.7	62	4202.2	112	9314.7	162	14021.3
13	425.5	63	4298.1	113	9417.9	163	14099.7
14	475.2	64	4394.4	114	9521.0	164	14177.2
15	526.6	65	4491.1	115	9623.9	165	14253.8
16	579.7	66	4588.3	116	9726.7	166	14329.4
17	634.4	67	4685.9	117	9829.2	167	14404.0
18	690.6	68	4783.9	118	9931.5	168	14477.5
19	748.4	69	4882.3	119	10033.6	169	14550.1
20	807.5	70	4981.0	120	10135.4	170	14621.6
21	868.1	71	5080.2	121	10237.0	171	14691.9
22	930.1	72	5179.6	122	10338.4	172	14761.2
23	993.3	73	5279.5	123	10439.4	173	14829.3
24	1057.9	74	5379.6	124	10540.2	174	14896.2
25	1123.7	75	5480.1	125	10640.7	175	14981.9
26	1190.7	76	5580.8	126	10740.8	176	15026.4
27	1258.8	77	5681.9	127	10840.7	177	15089.5
28	1328.2	78	5783.2	128	10940.2	178	15151.3
29	1398.6	79	5884.8	129	11039.3	179	15211.8
30	1470.2	80	5986.6	130	11138.1	180	15270.9
31	1542.8	81	6088.7	131	11236.5	181	15328.4
32	1616.4	82	6191.0	132	11334.5	182	15384.5
33	1691.0	83	6293.5	133	11432.1	183	15439.0
34	1766.7	84	6396.2	134	11529.3	184	15491.9
35	1843.2	85	6499.1	135	11626.1	185	15543.1
36	1920.8	86	6602.2	136	11722.4	186	15592.6
37	1999.2	87	6705.4	137	11818.3	187	15640.2
38	2078.5	88	6808.8	138	11913.6	188	15685.9
39	2158.8	89	6912.3	139	12008.5	189	15729.6
40	2239.8	90	7016.0	140	12102.9	190	15771.2
41	2321.7	91	7119.8	141	12196.8	191	15810.5
42	2404.4	92	7223.7	142	12290.2	192	15847.5
43	2487.9	93	7327.6	143	12383.0	193	15881.8
44	2572.2	94	7431.7	144	12475.2	194	15913.3
45	2657.2	95	7535.8	145	12566.9	195	15941.8
46	2743.0	96	7640.0	146	12658.0	196	15966.7
47	2829.5	97	7744.2	147	12748.4	197	15987.5
48	2916.7	98	7848.4	148	12838.3	198	16003.1
49	3004.6	99	7952.7	149	12927.5		
50	3093.1	100	8067.4	150	13016.0		

Tabellenzahlen rechnerisch ermittelt, für amtliche Zwecke nicht geeignet. Aufgrund der üblichen Toleranzen und der unterschiedlichen Einbaubedingungen sind Abweichungen bis zu 6% möglich.

Tel. 07141 72180

Fax 07141 73156
www.baupro-tueg.de
info@baupro-tueg.de

BAUPRO & TÜG – Niederlassung der EnTec Anlagenservice GmbH | Gesellschaftssitz: Schwieberdingen

Geschäftsführer: Alexander Vujic | Amtsgericht Stuttgart | HRB 770604 | Zugelassener Fachbetrieb nach § 62 WHG
 Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen | IBAN: DE73 7005 4306 0011 6825 31 | BIC: BYLADEM1WOR